

PZEA.251.4.2019

Zapytanie
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie zadania „Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych
wraz z wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu”

Zapytanie z dnia 3.12.2019 r.

Treść zapytania:

W zawiązku z realizacją zadania pn.: Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z wzmocnieniem skarp przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, zwracamy się z zapytaniem dotyczącym:

1. Dane techniczne projektowanego remontu urządzeń sportowych

Opis techniczny do projektu remontu urządzeń sportowych i skarp, na działce nr 1255/10, w miejscowości Świecie, przy ul. Gimnazjalnej 3, 86-100 Świecie i działce nr 1257/8, w miejscowości Świecie, przy ul. Ogrodowej 1C, 86-100 Świecie w rozdziale II Dane techniczne zawiera:

„2.1 Dane techniczne projektowanego remontu urządzeń sportowych:

a) Rzutnia do pchnięcia kulą

Dane techniczne:

- pow. nawierzchni z mączki ceglanej gr. 8 cm (do wymiany) – 154,25 m²
- pow. nawierzchni betonowej zatartej na ostro gr. 10 cm (do wymiany) – 3,59 m²

Obrzeża chodnikowe gr. 8 cm:

- do ponownego ułożenia 4 szt.”

Natomiast Przedmiar robót:

„lp. 8 d.1.1. zawiera:

Nawierzchnie z mączki ceglanej o grubości warstwy 8 cm Rzutnia do pchnięcia kulą m² – 128,560”

Pytanie:

Proszę o informację która wartość przyjąć do wyliczenia oferty:

- mączka ceglana 154,25 m² czy 128,560 m²

2. Dane techniczne projektowanego remontu urządzeń sportowych

Wg danych zawartych w opisie technicznym winno być łącznie do ponownego ułożenia 63 szt. obrzeży chodnikowych. Przedmiar robót lp. 1 d.1.1. zawiera łącznie 59 szt. obrzeży chodnikowych do ponownego ułożenia.

Pytanie:

Proszę o informację którą wartość przyjąć do wyliczenia oferty.

3. Dane techniczne projektowanego remontu urządzeń sportowych

„Bieżnia do biegu długodystansowego

Obrzeża chodnikowe gr. 8 cm bieżni do biegu długodystansowego:

- do ponownego ułożenia 53 szt.
- do wymiany 67 szt.”

Pytanie:

Obecna powierzchnia zbudowana jest z kruszywa wapniak biały 0,4. Czy Zamawiający nie zakłada uzupełnienia ubytków kruszywem wapniak biały 0,4?

4. Opis techniczny zawiera zapis:

„Po ukończeniu prac wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, dzięki którym następuje szybszy wzrost roślin. Powierzchnie skarp utrzymuje się w stanie wilgotnym przez 30 dni, a w przypadku braku opadów zwilżanie skarp należy przedłużyć nawet do sześciu tygodni. Zwilżanie wykonuje się zraszaczami deszczownicami krótkiego zasięgu lub zraszaczami ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne jest polewanie bezpośrednio z węża, bez użycia urządzeń rozpryskujących wodę na małe krople. Mogłoby to doprowadzić do wypłukania nasion z biowłókniny. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowłókniną powierzchnie nie powinny być zalewane przez wody dłużej niż trzy dni. W przypadku żółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby składnikami pokarmowymi przez nawożenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm. Istotne jest także, by skoszoną trawę usuwać z umocnionej powierzchni.”

Pytanie:

1. *Czy koszt doprowadzenia wody oraz zużycia wody w okresie wykonywania prac pielęgnacyjnych powierzchni skarp stanowi koszt Zamawiającego czy Wykonawcy?*
2. *Czy w/w zakres prac pielęgnacyjnych należy uwzględnić i w kalkulować w cenę oferty, przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji.*
5. Usytuowanie zespołu boisk i urządzeń sportowych umożliwi łatwy dostęp osób nieupoważnionych, które mogą wyrządzić szkody na obiekcie w trakcie remontu zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz w okresie objętym gwarancją jakości i rękojmi.

Pytanie:

Czy Zamawiający zakłada zabezpieczenie i zamknięcie obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1

W przedmiotowym zadaniu należy przyjąć do wyceny wymianę nawierzchni z mączki ceglanej gr. 8 cm o powierzchni 154,25 m².

Ad. 2

W wycenie należy uwzględnić obrzeża chodnikowe gr. 8 cm, w ilości 63 szt. do ponownego ułożenia

Ad. 3

Nawierzchnia bieżni do biegu długodystansowego z kruszywa wapniak biały pozostaje bez zmian.

Ad. 4

Koszt doprowadzenia wody stanowi koszt Wykonawcy.

Koszt zużycia wody stanowi koszt Zamawiającego.

Zakres prac pielęgnacyjnych należy uwzględnić i wkalkulować w cenę oferty.

Ad. 5

Zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 12 Załącznika nr 2 – Wzór umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzeżenia mienia własnego znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonania zadania na terenie obiektu zostanie wykonane oświetlenie oraz monitoring podłączony do Straży Miejskiej w Świeciu.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

STAROSTA
Barbara Studzińska