

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH
ADRES INWESTYCJI : UL. SZKOLNA 8, 86-160 WARLUBIE
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARLU-
BIU
ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 8
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PIWNICA					
1.1 Roboty demontażowe					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru pochwyty	szt.		
d.1.	0353-14				
1	analogia	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Roboty remontowe					
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów	m ²		
d.1.	2611-02				
2	analogia	1.65*1.83+(1.83*0.31*9)+(0.185*1.83*9)	m ²	11.172	
				RAZEM	11.172
3	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- płytki o wymiarach 20x20 - opaska wokół w kolorze ciemny beż, wypełnienie układane w karo w kolorze jasny beż płytki antypoślizgowe fuga jasny beż	m ²		
d.1.	1110-05				
2	analogia	1.65*1.83	m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
4	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	1120-02				
2	analogia	11.172-3.02	m ²	8.152	
				RAZEM	8.152
5	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.	1115-02				
2	analogia	1.83-0.83+1.65+1.65+(8*0.41*2)+(9*0.185)	m	12.525	
				RAZEM	12.525
6	KNR-W 2-02	Pochwyty na wspornikach	m		
d.1.	1208-03				
2	analogia	4.15*2	m	8.300	
				RAZEM	8.300
7	wycena indywidualna	obróbka ścian przy nowych cokolikach- uzupełnienie gramaplast z odcieniem na szer. ok. 5cm, obróbka czoła schodów wraz z malowaniem	kpl		
d.1.					
2		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 PARTER					
2.1 Roboty demontażowe					
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2.	0504-03				
1	analogia	23.90	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
9	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0505-01				
1	analogia	4.16+5.74+5.74-1.04+1.04+1.04+1.04+1.04	m ²	18.760	
				RAZEM	18.760
2.2 Roboty remontowe					
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów	m ²		
d.2.	2611-02				
2	analogia	11.20+(1.93*5*0.35)+(1.93*1.75*5)+23.90	m ²	55.365	
				RAZEM	55.365
11	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- płytki o wymiarach 20x20 - opaska wokół w kolorze ciemny beż, wypełnienie układane w karo w kolorze jasny beż płytki antypoślizgowe fuga jasny beż	m ²		
d.2.	1110-05				
2	analogia	23.90+11.20	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
12	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.2.	1120-02				
2	analogia	55.365-35.10	m ²	20.265	
				RAZEM	20.265

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.2.	1115-02				
2	analogia	4.18-2+0.2+0.2+2.27+0.6+0.4+1.41+3.09+5*0.175+5*0.45*2+4.16+5.74+5.74-1.04+1.04+1.04+1.04+1.04	m	34.485	
				RAZEM	34.485
14	KNR-W 2-02	Pochwyt na wspornikach	m		
d.2.	1208-03				
2	analogia	2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	NNRNKB	(z.II) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone- DRZWI WEJSCIOWE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI PODZIAŁ NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCYCH	kpl		
d.2.	202 1016a-				
2	11	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena indywidualna	obróbka ścian przy nowych cokolikach- uzupełnienie gramaplast z odcieniem na szer. ok. 5cm, obróbka czoła schodów wraz z malowaniem	kpl		
d.2.		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 I PIĘTRO					
3.1 Roboty demontażowe					
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.3.	0504-01				
1	analogia	9.70	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
3.2 Roboty remontowe					
18	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów	m ²		
d.3.	2611-02				
2	analogia	9.70+1.83*12*0.34+1.83*0.16*12+1.93*12*0.34+1.93*12*0.16+3.40	m ²	35.660	
				RAZEM	35.660
19	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- płytki o wymiarach 20x20 - opaska wokół w kolorze ciemny beż, wypełnienie układane w karo w kolorze jasny beż płytki antypoślizgowe fuga jasny beż	m ²		
d.3.	1110-05				
2	analogia	9.70+3.40	m ²	13.100	
				RAZEM	13.100
20	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.3.	1120-02				
2	analogia	35.66-13.11	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
21	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.3.	1115-02				
2	analogia	12*0.44*2+12*0.16+12.*0.44+12*0.16+2.43+2.43+4.16+1.12+1.12+4.16	m	35.100	
				RAZEM	35.100
22	wycena indywidualna	Wykonanie przebudowy balustrady wraz z oczyszczeniem i malowaniem	kpl		
d.3.		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02	Pochwyt na wspornikach	m		
d.3.	1208-03				
2	analogia	4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
24	wycena indywidualna	obróbka ścian przy nowych cokolikach- uzupełnienie gramaplast z odcieniem na szer. ok. 5cm, obróbka czoła schodów wraz z malowaniem	kpl		
d.3.		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 II PIĘTRO					
4.1 Roboty remontowe					
25	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów	m ²		
d.4.	2611-02				
1	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.16*15*0.32+1.16*15*0.17+10*0.32*1.16+10*0.16*1.16+6.20	m ²	20.294	
				RAZEM	20.294
26 d.4. 1	KNR-W 2-02 1110-05 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną- płytki o wymiarach 20x20 - opaska wokół w kolorze ciemny beż, wypełnienie układane w karo w kolorze jasny beż płytki antypoślizgowe fuga jasny beż 6.20	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
27 d.4. 1	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 20.294-6.20	m ² m ²	 14.094	
				RAZEM	14.094
28 d.4. 1	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 15*0.42+15*0.17+10*0.42+10*0.16+4.16+1.58+1.58	m m	 21.970	
				RAZEM	21.970
29 d.4. 1	wycena indywidualna	Wykonanie przebudowy balustrady wraz z oczyszczeniem i malowaniem 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4. 1	wycena indywidualna	obróbka ścian przy nowych cokolikach- uzupełnienie gramoplast z odcieniem na szer. ok. 5cm obróbka czoła schodów wraz z malowaniem 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 UTYLIZACJA GRUZU					
31 d.5	wycena indywidualna	UTYLIZACJA GRUZU 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 1	Roboty demontażowe						
1.2	2 - 7	Roboty remontowe						
1	1 - 7	PIWNICA						
2.1	8 - 9	Roboty demontażowe						
2.2	10 - 16	Roboty remontowe						
2	8 - 16	PARTER						
3.1	17 - 17	Roboty demontażowe						
3.2	18 - 24	Roboty remontowe						
3	17 - 24	I PIĘTRO						
4.1	25 - 30	Roboty remontowe						
4	25 - 30	II PIĘTRO						
5	31 - 33	UTYLIZACJA GRUZU						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	655.9195		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	utylicacja gruzu	m ³	1.0000		1.0000							
2.	materiał na obróbka ścian przy nowych cokolikach- uzupełnienie g-maplast z odcieniem na szer. ok. 5cm, obróbka czoła schodów wraz z malowaniem	kpl	4.0000		4.0000							
3.	materiał na przebudowe i malowanie balustrady	kpl	1.0000		1.0000							
4.	materiał na przebudowe i malowanie balustrady'	kpl	1.0000		1.0000							
5.	balustrady i pochwyt stalowe	m	20.3000		20.3000							
6.	gwoździe stolarskie	kg	0.0200		0.0200							
7.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3248		0.3248							
8.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3451		0.3451							
9.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	24.4982		24.4982							
10.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	536.3293		536.3293							
11.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	46.3020		46.3020							
12.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0203		0.0203							
13.	płytki ceramiczne	m ²	60.3235		60.3235							
14.	płytki ceramiczne'	m ²	8.6411		8.6411							
15.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	59.7168		59.7168							
16.	kształtki cokołowe podłogowe	m	106.1616		106.1616							
17.	ćwierćwałki	m	4.3200		4.3200							
18.	okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe, fabrycznie wykończone	kpl	1.0000		1.0000							
19.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	6.4985		
2.	środek transportowy	m-g	4.8977		
3.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.6400		
4.	środek transportowy	m-g	0.0600		
RAZEM					

Słownie: