



prace remontowe:
zagruntowanie powierzchni posadzki
układanie płytek
wykonanie cokółków z płytek
obrobka ścian przy cokółkach

prace remontowe:
zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów
układanie płytek schodowych (przednóżek i podnóżek)
wykonanie cokółków z płytek
montaż nowego podłogowy na wysokości 1,1m -obustronnie
obrobka ścian przy cokółkach

prace remontowe:
zagruntowanie powierzchni posadzki
układanie płytek
wykonanie cokółków z płytek
obrobka ścian przy cokółkach

prace remontowe:
zagruntowanie powierzchni posadzki i schodów
układanie płytek schodowych (przednóżek i podnóżek)
wykonanie cokółków z płytek
montaż nowego podłogowy na wysokości 1,1m -obustronnie
obrobka ścian przy cokółkach

parter

Uwaga:
płytki o wymiarach 20x20cm
opaska węzła w kolorze ciemny bez
wypełnienie w środku ułożenie w karo w kolorze jasny bez
płytki schodowe w kolorze jasny bez o wymiarach 30x30cm lub 35x35cm
płytki antypoślizgowe o klasie min.: R12
luga w kolorze jasny bez
cokółki w kolorze ciemny bez
przed przystąpieniem do układania płytek należy rozplanować ułożenie wg. rysunków na sucho

OBIEKT:		REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH	
INWESTOR:		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARSZAWIE UL. SZKOŁNA 8, dz. nr 255/7 obręb Warszawa 86-160 WARSZAWIE	
LOKALIZACJA:		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARSZAWIE UL. SZKOŁNA 8, dz. nr 255/7 obręb Warszawa 86-160 WARSZAWIE	
PROJEKTANT:		mgr inż. architekt Tomasz Czajka NR UPR. UA-IV/8346/6/TO/89	
SKALA:	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
1:100	BUDOWLANY		
FAZA PROJEKTU:		BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU- ułożenie płytek	
DATA:	NR RYSUNKU:		
21-02-2020			