



prace przygotowawcze:
demontaż podłogiu
prace remontowe:
zagruntowanie powierzchni posadzi i schodów
układanie płytek schodowych (przedłożek i podłożek)
wykucie cokołków z płytek
montaż nowego podłogiu na wysokości 1,1m -obustronnie
obrobka ścian przy cokołkach

piwnica

Uwaga:
płytki o wymiarach 20x20cm
opaska wstki w kolorze ciemny bez
wypełnienie w środku ułożenie w karo w kolorze jasny bez
płytki schodowe w kolorze jasny bez o wymiarach 30x30cm lub 35x35cm
płytki antypoślizgowe o klasie min.: R12
luga w kolorze jasny bez
cokołki w kolorze ciemny bez
przed przystąpieniem do układania płytek należy rozplanować ułożenie wg. rysunków na sucho

OBIEKT:	
REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH	
INWESTOR:	
OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARLUBIU UL. SZKOŁNA 8 96-160 WARLUBIE	
LOKALIZACJA:	
UL. SZKOŁNA 8, 96-160 WARLUBIE	
PROJEKTANT:	
mgr inż. architekt Tomasz Czajka NR UP.R. UA-IV/8346/6/TO/89	
SKALA:	BRANŻA:
1:100	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	
RZUT PIWNICY - ułożenie płytek	
DATA:	NR RYSUNKU:
21-02-2020	