



ZESTAWIENIE DREWNA WIĘZBY DACHOWEJ

| Lp. | Oznaczenie | Element | Przekrój | Długość | Ilość | Objętość |
|-----|------------|------------|----------|---------|-------|----------|
| 1 | K1 | Krokiew | 8x16 | 2,90 | 7 | 0,26 |
| 2 | M1 | Murlaty | 10x12 | 5,22 | 1 | 0,06 |
| 3 | M2 | | 12x12 | 4,84 | 1 | 0,07 |
| 4 | D | Deskowanie | 2,5 | 15,20 | 1 | 0,38 |
| | | | | | Suma | 0,39 |

Powierzchnia dachu: 15,20m²

Uwaga: Powyższe zestawienie jest materiałem pomocniczym dla Inwestora i nie stanowi podstawy do zakupu materiałów. Każdorazowo należy sprawdzić długości elementów na budowie. Ze względów wykonawczych wskazane jest zamówienie elementów więzby dachowej o

UWAGA:

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU ±0,00: 51,45 m n.p.m.

1. POPRAWNOŚĆ WYMIAROWANIA SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ
3. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK RÓŻNIC WYMIAROWYCH I INNYCH NIEŚCISŁOŚCI, POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I USTALIĆ ROZWIĄZANIE
4. ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ

DREWNO C24

RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| OBIEKT | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O WIATROLAP | SKALA RYS.: 1:50 |
| ADRES | UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE DZ. NR EWID. 63 | DATA: 06.2020r. |
| INWESTOR | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 UL. PADEREWSKIEGO 5A; 86-105 ŚWIECIE | NR RYS.: B-4 |

| Projektant | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
|--|--|--------------------------------|--------|
| ERNEST B. ESSUHAN - MENSAH mgr inż. architekt | GP-KZ-7342/553/94 w spec. architektonicznej bez ograniczeń | Architektoniczna Projektant | |
| Janusz Grabowski inż. budownictwa | KUP/0030/PWOK/09 spec. konstrukcyjno - budowlana | Konstrukcyjna Projektant | |

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

