

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. J. Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

### **Zapytania**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Budowa nowych miejsc parkingowych i poszerzenie aktualnie istniejącego parkingu wraz z dojazdem pojazdów uprzywilejowanych w ZSS Świecie”**

**Zapytania z dnia 17.08.2020 r.**

#### **Treść zapytań**

- „ 1. Czy Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty?
2. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy ustawić barierę U-12a (PZT, przekrój normalny) czy U-11a szczeblinkowe (Audyty dostępności)?
3. Prosimy o dołączenie planu rozbiórek lub o potwierdzenie ilości zawartych w poz. 2-8 kosztorysu nakładczego.
4. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.
5. Czyją własność stanowią materiały z rozbiórki?
6. Prosimy o dołączenia pozwolenia na wycinkę.
7. Czyją własność stanowi drewno z wycinki?
8. Prosimy o podanie wyliczeń ilości z poz. 14, 15, 16 (roboty ziemne) kosztorysu nakładczego.
9. Prosimy o podanie wyliczeń ilości z poz. 20 (ława pod krawężnik 15x22) kosztorysu nakładczego.
10. Prosimy o podanie wyliczeń ilości z poz. 32 (podbudowa betonowa C8/10, krotność) kosztorysu nakładczego.
11. Prosimy o doprecyzowanie koloru kostki betonowej 8cm na nawierzchni parkingu (przedmiar – grafitowa, audyt dostępności – czerwona).
12. Prosimy o podanie okresu gwarancji oznakowania poziomego.
13. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy ułożyć rurę ochronną dwudzielną fi 110mm (PZP)? Jeżeli tak to prosimy o podpisanie brakującej pozycji w kosztorysie nakładczym.
14. W Opisie Technicznym w pkt. „*Konstrukcja nawierzchni*” wpisano podbudowę betonową C12/15, gr. 15cm. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienia.
15. Prosimy o dołączenie zestawienia powierzchni (miejsc postojowych, poszerzenia drogi manewrowej, chodników, drogi dojazdowej i terenu zaplecza).
16. Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów w sposób trwały (SST D-01.01.01)?
17. Prosimy o określenie grubości warstwy stabilizacji piasku cementem Rm2,5MPa (kosztorys – 10cm, SST – 15cm).
18. W SST D-05.03.23 *Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej* podano następującą kostkę do ułożenia: szara 8cm (droga manewrowa), grafitowa 8cm (parking), szara 6cm (opaska). W przedmiarze brakuje pozycji dot. ułożenia kostki 8 szarej. Prosimy o wyjaśnienia.
19. Prosimy o potwierdzenie że w poz. 40 należy kalkulować tylko regulacje wysokościową (bez zakupu nowego materiału).
20. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.”

## Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Ad. 2. W ramach przedmiotowego zadania należy ustawić barierę U-11a.

Ad. 3. Podane w kosztorysach ilości wyliczono na podstawie podkładu geodezyjnego. W załączeniu mapa w wersji edytowalnej.

Ad. 4. Odwóz i utylizacja gruzu na składowisko odpadów należy do zadań Wykonawcy. Materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki (demontażu), nadające się do ponownego użycia (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca rozliczy je z Zamawiającym i dostarczy do wskazanego miejsca.

Ad. 5. Materiały z rozbiórki pozostają do dyspozycji Zamawiającego. Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z dyrektorem szkoły.

Ad. 6. Pozwolenie na wycinkę drzew zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Ad. 7. Drewno z wycinki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Ad. 8. Podane w kosztorysach ilości wyliczono na podstawie podkładu geodezyjnego. W załączeniu mapa w wersji edytowalnej.

Ad. 9. Podane w kosztorysach ilości wyliczono na podstawie podkładu geodezyjnego. W załączeniu mapa w wersji edytowalnej.

Ad. 10. Podane w kosztorysach ilości wyliczono na podstawie podkładu geodezyjnego. W załączeniu mapa w wersji edytowalnej.

Ad. 11. Nawierzchnię parkingu wykonać z kostki w kolorze grafitowym.

Ad. 12. Na oznakowanie poziome Wykonawca powinien udzielić gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane.

Ad. 13. W kosztorysie należy doliczyć pozycję ułożenie rury ochronnej dwudzielnej fi 110 w ilości 38 m.

Ad. 14. W kosztorysie uwzględniono podbudowę betonową gr. 20 i 15 cm (poz. 30-32).

Ad. 15. Podane w kosztorysach ilości wyliczono na podstawie podkładu geodezyjnego. W załączeniu mapa w wersji edytowalnej. Chodniki 105 m<sup>2</sup>, kostka gr. 8cm 426,7 m<sup>2</sup>, kostka koloru grafitowego 124,6 m<sup>2</sup>, kostka koloru szarego 302,1 m<sup>2</sup>.

Ad. 16. Nie będzie wymagana stabilizacja punktów w sposób trwały.

Ad. 17. Kosztorys poz. 28 - podbudowa gr. 15cm.

Ad. 18. Pozycja kosztorysowa zawiera całkowitą ilość kostki gr. 8cm 426,7 m<sup>2</sup>, kostka koloru grafitowego 124,6 m<sup>2</sup>, kostka koloru szarego 302,1 m<sup>2</sup>

Ad. 19. Pozycja uwzględnia tylko regulację wysokościową, bez zakupu nowego materiału

Ad. 20. Nie przewiduje się pozycji: pielęgnacja zieleni.

Załącznikami do niniejszej odpowiedzi jest mapa oraz projekt w wersji edytowalnej.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)