



grunt zasypowy  
warstwa filtracyjna z drenażem  
element prefabrykowany 25CM  
podsypka wyrównująca (cem-piaskowa) 5cm  
podkład betonowy 10cm  
podsypka żwirowa do gł. 100cm poniżej poziomu gruntu

ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW:

1. L 330×99×180 - 12 SZT.
2. L 330×49×180 - 1 SZT.

KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO

OBIEKT	MUR OPOROWY	SKALA RYS.: <b>1:50</b>
ADRES	UL. KOŚCIUSZKI 6A, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR: 669/6	DATA: 06.2019 r.
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH UL. KOŚCIUSZKI 6A, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: <b>B-2</b>

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	BUDOWLANA Projektant	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

