

## POWIAT ŚWIECKI

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie  
tel. (52) 56 83 100, fax (52) 56 83 102  
NIP: 559-187-68-20 REGON: 092350978

PZEA.251.1.2018

### ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZAŁĄCZNIKA – PREDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa budynku byłego internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Załącznika - **PRZEDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH**. W miejsce załączonego do SIWZ przedmiaru robót ogólnobudowlanych wprowadza się poprawiony przedmiar i kosztorys nakładczy.

Zmiana polega na:

- 1) dodaniu 44 poz. kosztorysu: „Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. Pozycja zastępcza, dot. przykręcenia drewnokrętami płyt OSB gr. 22 mm frezowane jako podłoże pod płyty FERMACELL 51,40 m<sup>2</sup>”;
- 2) sprecyzowaniu opisu robót w poz. 45 dot. montażu płyt gipsowo-włóknowych „FERMACELL” grubości 12,5 mm. Wymienione płyty należy wbudowywać jako dwie warstwy mijankowo, aby styki nie pokrywały się w pionie. Podwójne ułożenie ma zapewnić wymaganą grubość 25 mm jak w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej. Roboty skalkulować dla powierzchni 51,40 m<sup>2</sup>;
- 3) sprecyzowaniu opisu robót w poz. 71 dot. opis robót dotyczący montażu płyt gipsowo-włóknowych „FERMACELL” jak w punkcie „2”. Roboty skalkulować dla powierzchni 349,554 m<sup>2</sup>.

WICESTAROSTA  
*Barbara Stodzińska*